

回答書

1. 工事番号 播管第11号
2. 工事名 播但連絡道路 道路維持修繕工事(朝来第5TN付近 他 法面補修工事)
3. 工事場所 朝来市八代 他

番号	図面番号	質問内容	回答
1	入札公告 P.2 3 キ	アンカーの新設又は補修工事を完成した施工実績と記載されてますが、鉄筋挿入工は施工実績ありになりますでしょうか。ご教示下さい。	鉄筋挿入工は施工実績になりません。
2	朝来第5TN付近 施工単価表 第0-0002,7,23 24,31号	それぞれの諸経費の掛かる対象項目を明示願います。	労務費です。
3	朝来第5TN付近 施工単価表 第0-0024号	ラフテレーンクレーンの規格を明示願います。	ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型16.0t吊(排出ガス対策型含)で計上しています。
4	朝来SA付近 施工単価表 第0-0003,4,5 6号	それぞれの諸経費の掛かる対象項目を明示願います。	労務費です。
5	朝来SA付近 施工単価表 第0-0004号	ラフテレーンクレーンの規格を明示願います。	ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型4.9t吊(排出ガス対策型含)で計上しています。
6	生野IC付近 施工単価表 第0-0003,4,5 6,10号	それぞれの諸経費の掛かる対象項目を明示願います。	施工単価表第0-0003,4,5,6号は、労務費です。 施工単価表第0-0010号は、諸経費20%が労務費です。 諸経費10%が動力車・重量物用プラットフォーム資材が対象です。
7	朝来第5TN付近 施工単価表 第0-0024号 朝来SA付近 施工単価表 第0-0004号 第0-0006号	受圧板小運搬で使用するラフテレーンクレーンの規格についてお知らせください。	第0-0024号 3と同じ。 第0-0004号 5と同じ。 第0-0006号 ラフテレーンクレーンは油圧伸縮ジブ型4.9t吊(排出ガス対策型含)で計上しています。
8	生野IC付近 施工単価表 第0-0014号	立入防止柵撤去 1m当たりの全体割増率についてお知らせください。	0.5です。

9	朝来第5TN付近 施工単価表 第0-0007号	法枠吹付で使用する機械は全て損料ですか。又、諸経費対象は労務費ですか。	損料です。 諸経費対象は労務費(2と同じ。)です。
10	朝来第5TN付近 施工単価表 第0-0023号 第0-0024号	受圧板撤去、小運搬、設置歩掛の諸経費の対象は何でしょうか。	2と同じ。