

質疑回答書

令和8年6月15日

兵庫県道路公社

播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第12号

工事名：播但連絡道路・遠阪トンネル 道路維持修繕工事（法面補修工事）

番号	図面番号等	質疑	回答
1	設計書 処分費（土砂） 施工第34号内訳表	残土処分費は計上されておりますが、積込、運搬費が計上されておりません。変更設計対象としてこのまま積算したら宜しいですか。	吹付に係る法面清掃に伴い発生した残土の積込・運搬は、ラフ張工に含まれているため、設計変更の対象外です。なお、現地踏査の結果、法面清掃による残土以外の土砂が発生した場合は、この限りではありません。
2	工事費内訳 10～11頁、図面8～14頁	法面工に関して除草、伐採、法面整形等は必要無いのでしょうか。土砂堆積物除去について工事費内訳書には記載がありませんが、無しと考えてよいのでしょうか。	法面上の除草・伐採等は現地確認のうえ、必要と認められる場合は設計変更の対象とします。なお、法面清掃については、ラフ張工に含まれています。
3	工事費内訳書 2～6頁、図面2、4頁	縦排水工の埋戻し（盛土）について、施工箇所までの土砂運搬はどのように考えるのでしょうか。	運搬方法について監督員と協議のうえ決定することとし、設計変更の対象とします。
4	図面 1/14、8/14	位置図に法面施工地の大まかな図面と平面図に法枠工の範囲が図示されていますが、どの山の斜面なのかが不明です。資材搬入等の見積検討も兼ねて、法面位置と近接している国道などが入った位置図か何かをお願いしたい。	契約後、周辺の県道等を含む管理図を貸与予定です。

番号	図面番号	質疑	回答
5		単価地域は養父単価、丹波単価どちらの単価になりますか	適用単価地区は養父です。
6	工事費内訳書 P5	側溝蓋[第16号内訳表]の「あと施工アンカーM10」の全長を開示願います。積算参考資料の「規格等」では記載されていません。	当初積算においては、「あと施工アンカー 本体打ち込み式 M10 全長40mm」の単価を採用しています。なお、現地精査の結果、上記資材以外の資材を使用する場合は、監督員と協議のうえ、設計変更の対象とします。
7	工事費内訳書 P5	プレキャスト集水桝[第19号内訳表]には、集水桝の単価が計上されていません。	当初設計において、プレキャスト集水桝の材料費は計上していませんが、契約後、監督員と協議のうえ、使用資材を決定し、設計変更を行います。
8	総括情報表 P1	単価適用地区は、養父単価でしょうか。	回答5のとおりです。
9	積算条件 単価市域	積算単価地域について教えてください。 本工事、附帯工事同じ単価地域でしょうか。 本工事、附帯工事それぞれ異なる単価地域でしょうか。	適用単価地区は回答5のとおりです。また、本工事・附帯工事どちらも適用単価地区は同じです。